

07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务D卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_07_E5_B9_B4_E5_85_A8_E5_9B_c67_256558.htm 07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务D卷答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)

1. 有消声要求的建筑物中，应选用铝合金装饰板的种类为()。A. 铝质浅花纹板 B. 铝合金压型板 C. 铝合金穿孔板 D. 铝合金花纹板
2. 图4-1所示结构1、2杆轴力为()。A. N1拉力、N2拉力 B. N1压力、N2拉力 C. N1×N2 D. N1×N2³
3. 采暖管道必须穿过防火墙时，应采取的措施是()。A. 加管套 B. 固定、封堵 C. 绝缘 D. 保温
4. 在一个温度变化较大、灯的开关次数较频繁的室内环境中，应选择()灯具。A. 钠灯 B. 日光灯 C. 节能灯 D. 白炽灯
5. 混凝土浇筑后12h内应加以覆盖和浇水，使用硅酸盐水泥拌制的混凝土，浇水养护时间不得少于()d。A. 12 B. 14 C. 20 D. 24
6. 由于钢材具有()，所以钢结构对动力荷载的适应性较强。A. 良好的塑性 B. 良好的韧性 C. 均匀的内部组织 D. 良好的塑性和均匀的内部组织
7. ()是平瓦屋面中顺水条的作用。A. 排水 B. 防止冷桥 C. 保温 D. 防水
8. 有关基坑(槽)的土方开挖说法中不正确的是()。A. 当土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施 B. 一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则 C. 在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖 D. 开挖时如有超挖应立即填平
9. ()结构既有挡土又有止水作用。A. 混凝土灌注桩加挂网抹面护壁 B. 密排式混凝土灌注桩 C. 土钉墙 D. 钢板桩
10. 明龙骨吊顶中饰面材料的安装应稳固严密，饰面

材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的()。A . 1 / 3 B . 2 / 3 C . 1 / 2 D . 1 / 4

11 . 为了防止砂浆强度散性过大，应采取()措施。A . 采用高强度水泥 B . 加强计量控制 C . 对砌筑工人加强教育与培训 D . 加强隐蔽工程验收

12 . 采用外防外贴法铺贴卷材防水层，应()。A . 先铺平面，后铺立面 B . 先铺立面，后铺平面 C . 平面、立面交替铺贴 D . 平面和立面相交处，应由立面开始向下铺贴

13 . ()是先张法施工的特点。A . 先浇筑混凝土，后张拉钢筋 B . 工序多，工艺复杂 C . 锚具是预应力筋的组成部分，永久留在构件上 D . 借助混凝土与预应力筋的粘结，使混凝土产生预压应力

14 . 地下工程涂膜防水层施工首要步骤是清理基层，紧接着应进行()。A . 节点部位增强处 B . 平面涂布处理剂 C . 平面防水层涂布施工 D . 立面防水层涂布施工

15 . 在网络计划的执行过程中检查发现，某工作的总时差由3d变成了-1d，则说明该工作的实际进度()。A . 拖后1d，影响工期1dB . 拖后3d，影响工期1d C . 拖后4d，影响工期1d D . 拖后4d，影响工期3d

16 . 当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩()的持续时间。A . 持续时间最长的工作 B . 总时差最长的工作 C . 关键工作 D . 自由时差最长的工作

17 . 建设工程质量控制要全面控制施工过程，重点是控制()。A . 工序 B . 分部工程 C . 检验批 D . 隐蔽工程

18 . 新建筑物混凝土或抹灰基层墙面，在刮腻子前应涂刷()。A . 素水泥浆 B . 界面剂 C . 防水涂料 D . 抗碱封闭底漆

19 . 砌块建筑除可降低造价、改善建筑功能外，还可()。A . 减轻自重 B . 提高耐久性 C . 提高抗冻性 D . 提高抗腐蚀性

20 . 现浇结构模板安装的轴线位置允许偏差是()mm。A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com