

07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务A卷PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_07_E5_B9_B4_E5_85_A8_E5_9B_c67_256561.htm 07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务A卷答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．刚架承受荷载如图1-1所示。下列四个弯矩图示中，正确的弯矩图是()。

2．多层玻璃窗采用20 mm的空气层时，下列指标中，可以得到提高的是(A．保温隔热性B．热惯性C．隔声性D．热阻性)

3．我国太阳能分布特点的总趋势是()。A．北高南低、西高东低B．北高南低、东高西低C．南高北低、西高东低D．南高北低、东高西低

4．硬聚氯乙烯(PVC-U)管输送介质的温度应不大于()。A．20 B．30 C．40 D．50

5．下列关于混凝土性质的论述中，说法错误的是()。A．混凝土强度等级越高，要求受拉钢筋的锚固长度越大B．混凝土水灰比越大，水泥用量越多，收缩和徐变越大C．混凝土热膨胀系数与钢筋接近D．混凝土带有碱性，对钢筋有防锈作用

6．热轧钢筋的等级越高，则其()。A．屈服强度、抗拉强度高，塑性好B．屈服强度、抗拉强度低，焊接性好C．屈服强度、抗拉强度低，塑性好D．屈服强度、抗拉强度高，但耐塑性差

7．()是指住宅建筑设计中的使用面积系数。A．每套使用面积除以每套建筑面积B．每套建筑面积除以每套使用面积C．总套内使用面积除以总建筑面积D．平均套内使用面积除以总建筑面积

8．开挖()，应选用正铲挖土机。A．停机面以下的一~四类土的大型基坑B．有地下水的基坑C．停机面以上的一~四类土的大型基坑D．独立柱基础的

基坑9. 筏板基础及箱形基础施工前, 如地下水位较高, 可采用人工降低地下水位至基坑底以下不少于()mm, 以保证在无水下况况下进行基坑开挖和基础施工。A. 300B. 350C. 500D. 800

10. 深层搅拌法适用于加固承载力不大于()MPa的饱和黏土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基。A. 0.08B. 0.10C. 0.12D. 0.20

11. 钢结构构件防腐与涂饰的施工顺序一般是()。A. 先上后下, 先难后易, 先左后右, 先内后外B. 先下后上, 先难后易, 先左后右, 先外后内C. 先上后下, 先易后难, 先左后右, 先内后外D. 先下后上, 先易后难, 先左后右, 先外后内

12. 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时, 含水率不得大于()%A. 5B. 8C. 10D. 12

13. 对于曲线和环状配筋的钢筋混凝土构件, 适于采用()施加预应力。A. 电张法B. 后张法C. 先张法D. 曲线张拉法

14. 采用预应力钢筋混凝土构件, 可以提高构件的()。A. 抗剪强度B. 刚度C. 抗压强度D. 稳定性

15. ()是划分建筑耐火等级的基础数据。A. 耐火时间B. 耐火极限C. 燃烧性能D. 燃烧极限

16. 在矩阵式组织结构中, 项目经理部成员接受()的领导。A. 项目经理B. 业主代表C. 项目经理和职能部门经理D. 职能部门经理

17. 基础工程验收由()组织进行。A. 业主代表B. 设计负责人C. 总监理工程师D. 施工单位质量负责人

18. 在饰面板工程的交接检验中, 主要检验()是否合格。A. 水泥强度B. 主体结构C. 连接特点D. 材料交接处

19. 建筑物在合理使用寿命内, 必须确保(。)的质量。A. 砌筑工程和地基基础工程B. 装饰工程和主体结构C. 主体结构和地基基础工程D. 砌筑工程和装饰工程

20. 在夯实地基法中, 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿

陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理的方法是()A .
强夯法B . 重锤夯实法C . 挤密桩法D . 砂石桩法 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com