

二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/451/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_451768.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_451768.htm) 水利水电工程管理与实务模拟试卷答案8 单项选择题1、堆石坝坝体中，垫层区压实后要求平均空隙率小于( )。A、16%B、21%C、25%D、28%2、根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ20782)，下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是( )。A、高温季节施工时，混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行B、高温季节施工时，大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法C、低温季节施工时，应尽量避免在夜间或气温骤降期间拆模D、低温季节施工时，当预计拆模后混凝土表面温降可能超过6~9℃时，应推迟拆模时间3、对于直径大于40mm的钢筋要用( )切断。A、热B、手工C、砂轮锯D、钢筋切断机4、根据《水电下程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，安全文明施工措施费属于( )。A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场经费5、模袋混凝土护坡充填模袋，利用灌料泵，( )灌入孔次序充填。A、自下而上，按左、右、中B、自上而下，按左、右、中C、自下而上，按中、左、右D、自上而下，按中、左、右6、按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》，单元工程质量标准项目可分为保证项目、基本项目和( )。A、一般原则和要求B、允许偏差项目C、质量检查项目D、检测项目7、根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)，在竣工验收前不需要(或由于条件限制不能)提前投入使用的单位工程，应在工程完成后及时进行单位工程完工验收。完工验收由( )主持。A

、承包单位B、项目法人C、分部验收主持单位D、竣工验收主持单位8、水库在正常运用情况下，为满足设计的兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位称( )。A、校核洪水位B、兴利水位C、防洪限制水位D、防洪高水位9、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL / T 5099-1999)，爆破材料应符合施工使用条件和( )的技术标准。每批爆破材料使用前，必须进行有关的性能检验。A、行业规定B、国家规定C、政府规定D、设计规定10、水工建筑物的堤坝、海塘按作用应属于( )。A、专门建筑物B、挡水建筑物C、泄水建筑物D、取水建筑物 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)