

一级建造师铁路工程管理与实务模拟试卷4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/475/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_475636.htm

铁路工程管理与实务模拟试卷答案4单项选择题1、线路中线是线路施工的平面控制系统，也是路基的()，在施工中必须保持定测时的位置正确。A、高程控制系统B、纵轴线C、主轴线D、横轴线2、施工测量实行()。A、一级检查一级验收制B、一级检查二级验收制C、二级检查一级验收制D、二级检查二级验收制3、对混凝土有快硬高强要求的条件下不宜使用()。A、硅酸盐水泥B、普通硅酸盐水泥C、快硬硅酸盐水泥D、火山灰水泥4、具有检测结果直观准确，可检测强度与厚度，但操作复杂，对混凝土有轻微破坏特点的结构混凝土检测方法是()。A、超声法B、回弹法C、地质雷达法D、钻芯法5、硬化混凝土抗渗性的主要影响因素是()。A、混凝土的灰砂比B、混凝土的水灰比C、骨料级配D、水泥品种6、采用铲运、推土机械方法施工时，一般情况下()之间的距离不大于1km。A、填方区和挖方区B、装土区和卸土区C、路堑和路堤D、铲运区和推土区7、混凝土施工前，应根据施工现场砂石的()，将理论配合比换算成施工配合比，并应有施工配料单。A、强度B、级配C、含水率D、含泥量8、装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或()以上地区采用。A、地震动峰值加速度为0.4g级B、地震动峰值加速度为0.3g级C、地震动峰值加速度为0.1g级D、地震动峰值加速度为0.2g级9、由于铁路隧道施工测量的各项测量工作中都存在误差，导致相向开挖中具有相同贯通里程的中线点在空间不相重合，此两点在空间的

连线误差在水平面垂直于中线方向的分量称为()。A、贯通误差B、横向贯通误差C、水平贯通误差D、高程贯通误差

10、滑膜施工时，模板高度宜()。A、为0.8~1.2m，并应有0.5%~1%的锥度B、为1~1.2m，并应有0.5%~1%的锥度C、为0.8~1.2m，并应有0.3%~0.8%的锥度D、为1~1.2m，并应有0.3%~0.8%的锥度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com