

一级建造师铁路工程管理与实务模拟试卷3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/475/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_475637.htm

铁路工程管理与实务模拟试卷答案3单项选择题1、铁路工程现场完整的技术管理内容是技术基础管理工作、()、技术开发管理工作和技术总结。A、安全与质量管理工作B、测量与试验管理工作C、施工组织设计工作D、施工过程技术管理工作2、混凝土支承块的长度不宜小于60cm，底面宽度不应小于28cm，承轨槽面至支承块底的()。A、高度不应小于10cmB、高度不应小于20cmC、高度不应小于30cmD、高度不应小于50cm3、铁路土建工程施工质量控制主要包括()四个方面的施工质量控制。A、铁路路基工程，铁路桥涵工程，铁路隧道工程和轨道工程B、铁路路基工程，铁路大、中桥工程，铁路隧道工程和轨道工程C、铁路挡护工程，铁路桥涵工程，铁路隧道工程和轨道工程D、铁路防护工程，铁路桥涵工程，铁路隧道工程和轨道工程4、粗骨料按颗粒组成为()。A、碎石和卵石B、粗粒级和细粒级C、自然粒级和加工粒级D、单粒粒级和连续粒级5、铁路隧道工程开挖爆破后，必须经过最短的通风排烟时间()以后，检查人员方可进入工作面检查。A、10minB、15minC、20minD、25min6、填筑排水砂垫层施工前施工单位应做压实工艺性试验，确定主要工艺参数，并报()确认。A、政府部门B、施工单位C、建造单位D、监理单位7、某地区为岩质路堑，且该岩质破碎软弱，则应优先选择()。A、重力式挡土墙B、预制短卸荷板式挡土墙C、锚杆挡土墙D、土钉墙8、采用专用打桩船施工，当波浪超过()或风力

超过5级时，均不宜沉桩。A、1级、流速大于1m / sB、2级、流速大于1m / sC、2级、流速大于2m / sD、3级、流速大于3m / s9、骨架宜采用混凝土预制块拼装；当采用()时，应在路堤填土沉降已趋稳定后施工。A、混凝土预制块B、钢骨架C、浆砌片石骨架D、木骨架10、在施工天窗作业时，对技改工程、线路大中修及大型机械作业时间()。A、不应少于60minB、不应少于70minC、不应少于90minD、不应少于180min 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com