

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(21)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/553/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_553682.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_553682.htm) 场景(二十一)某高层住宅项目

，建筑面积18000。2007年4月10日开工，开工前施工单位已编制了施工组织设计，4月20日进行安全文明施工检查，发现冲刷搅拌机的污水排放不符合环保要求，模板工程施工存在安全隐患，责令施工单位限期整改。在基础开挖中正赶上雨，为此施工单位采取一系列措施来保证边坡稳定。根据场景(二十一)，作答下列题目。

1. 施工现场必须设置临时消防车道，其宽度不应小于()m。A. 2.5 B. 3 C. 3.5 D. 5
2. 施工组织设计内容的三要素是()。A. 工程概况、进度计划、技术经济指标 B. 施工方案、进度计划、技术经济指标 C. 进度计划、施工平面图、技术经济指标 D. 施工方案、进度计划、施工平面图
3. 发生安全事故后，首先应该做的了作是立即()。A. 进行事故调查 B. 对事故责任者进行处理 C. 将事故发生情况上报 D. 抢救伤员，排除险情
4. 施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理方式开展控制。A. 方针 B. 计划 C. 检查 D. 宗旨
5. 业主给予施工位工程预付款，应在()之前。A. 4月10日 B. 4月17日 C. 4月5日 D. 4月3日
6. 在施工过程中对环境污染的防治措施不妥当的有()。A. 控制污水的排放 B. 改革施工工艺，减少污水产生 C. 综合利用废水 D. 可将某些有毒有害废弃物作土方回填
7. 模板工程作业高度在()m以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台，并按照《高处作业安全技术规范》的要求进行防护

。 A . 1 . 2 B . 1 . 5 C . 2 D . 2 . 5 参考答案 : 1 . C 2 . D 3 . C 4 . B 5 . D 6 . D 7 . C 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)