

2011年一级建造师市政工程真题(完整版) _ 一级建造师考试 _
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646193.htm

一、单项选择题（共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意）

- 1、预应力混凝土管道最低点应设置（ A ）
A.排水孔 B.排气孔 C.注浆孔 D.溢浆孔
- 2、沉桩施工时不宜用射水方法的施工的土层（ A ）
A.黏性土 B.砂层 C.卵石地层 D.粉细砂层
- 3、桥梁施工时合龙段说法错误的是（ D ）
A.合拢前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系
B.合龙段的混凝土强度宜提高一级
C.合龙段长度宜为2m
D.气温最高时浇筑
- 4、15m拱桥说法正确的是（ C ）
A.视桥梁宽度采用分块浇筑的方法
B.宜采用分段浇筑的方法
C.宜在拱脚混凝土初凝前完成浇筑
D.拱桥的支架
- 5、降水工程说法正确的是（ P111 C ）
A.降水施工有利于增强土体强度
B.C.环境安全考虑，要回灌
D.6、雨期面层施工说法正确的是（ D ）
A.应该坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少
B.下雨来不及完成时，要尽快碾压，防止雨水渗透
C.坚持当天挖完、填完、压完，不留后患。
D.水泥混凝土路面应快振、磨平、成型
- 7、石灰稳定性基层施工错误的是（ D ）。
A.宜采用塑性指数10~15的粉质粘土、粘土，宜采用1~3级的新石灰
B.磨细石灰可不经消解直接使用
C.块灰应在使用前2~3d完成消解
D.消解石灰的粒径不得大于20mm
- 8、改性沥青温度的（ B ）
A.摊铺温度150°，碾开始温度140°
B.摊铺温度160°，碾压终了温度90°
C.碾压温度150°，碾压终了温度80°
D.碾压温度140°，碾压终了温度90°。
- 9、沥青面层压实度检测的方法有（ D ）
A.环刀法 B.灌砂法 C.灌水法 D.钻芯法
- 10、

桥面行车面标高到桥跨结构最下缘之间的距离为（ A ） A.建筑高度 B.桥梁高度 C.净失高 D.计算失高编辑推荐

：#0000ff>2011年全国一级建造师考试真题及答案汇总#0000ff>2011年一级建造师考试考后试题及答案交流 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com